CMA
221017340235

正本

龙腾检测
LONGTENG DETECTION

检验检测报告

报告编号：WDN20250731011

样品名称：绝缘胶垫

委托单位：河间市海丰橡胶制品有限公司

使用单位：河间市海丰橡胶制品有限公司

检测类别：委托试验

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

龙腾检测
LONGTENG DETECTION

注意事项

1. 报告涂改无效。
2. 报告未加盖骑缝章无效。
3. 报告未加盖检验检测专用章无效。
4. 报告无制表、审核、批准人签字无效。
5. 本报告仅对来样负责。
6. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出申请，逾期不予受理，谢谢合作。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检验检测报告。

地址：江苏省淮安市淮安区漕运镇南闸工业园集中区 43-1 幢

邮编：223300

公司业务联系电话：0517-85700556

传真：0517-84991590

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

龙腾检测
LONGTENG DETECTION

检 验 检 测 报 告

№：WDN20250731011　　共 2 页第 1 页

样品名称	绝缘胶垫	型号规格	高压 10kV 1000mm*1000mm*5mm
委托单位	河间市海丰橡胶制品有限公司	检测类别	委托试验
生产单位	——	样品状态	符合检测要求
检测地点	江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司	来样日期	2025.08.04
样品数量	1 块	送检者及联系方式	——
检测环境	温度 25℃　　湿度 42%	检验日期	2025.08.04
试验人	吴天宇　　王洪萍	下次检验日期	2026.08.03
所用主要仪器	GYD-5 型高压试验控制台		
检验检测依据	DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》		
检验结论	经检测，绝缘胶垫所检项目符合 DL/T 1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》标准要求。 （检验检测专用章） 签发日期 2025 年 08 月 04 日		
备注	---		

批准：吴波　　审核：付祥　　编制：周玉

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

龙腾检测
LONGTENG DETECTION

检 验 检 测 结 果

№： WDN20250731011　　共 2 页第 2 页

序号	检测项目	技术要求	试样编号	检测结果及说明	单项判定
1	外观检查	上下表面不应存在破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等缺陷。	1#	符合要求	合格
2	工频耐压试验	施加 15kV 交流耐压，时间 1min，试验应无击穿、闪络及明显发热现象。	1#	施加 15kV 工频耐压，时间 1min，无击穿、闪络及明显发热	合格

以下空白